

550 68

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชื่อรายการ จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัดประจำอาคาร ระยะที่ 2

จำนวน 8 หน่วยนับ งาน

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ความต้องการ

จ้างซ่อมครุภัณฑ์ : เครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัด ประจำอาคาร ระยะที่ 2

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีดังนี้

ดำเนินการตรวจเช็คระบบ ล้างคอยล์เย็น และเปลี่ยน Filter เพื่อประสิทธิภาพอากาศ และรักษาแรงดันภายในห้องแรงดัน และป้องกันการติดเชื้อ

3. คุณลักษณะทั่วไป

จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัด

จำนวน 8 งาน

ลำดับ	รายการ	รหัสครุภัณฑ์	รายละเอียด
1	เครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัด 309 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด 9	830100003298	■ ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาด Pre Filter ■ ตรวจสอบสภาพ Medium Filter และ HEPA Filter ■ ทำความสะอาด AHU ล้างคอยล์เย็น และคอยล์รีดความชื้น ด้วยปั๊มแรงดัน ■ ตรวจสอบสภาพและล้าง PICV Valve ■ ล้างทำความสะอาด Strainer ■ ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์, Blower AHU / FCU รวมถึงระบบป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ ■ ตรวจสอบชุด Heat Pump ■ ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาดชุดคอยล์น้ำยา ■ ตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานของระบบน้ำยา (Refrigerant Side) ■ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ■ ตรวจสอบแรงดันของสารทำความเย็น ■ ทำความสะอาดถาดรองรับและท่อระบายน้ำทิ้งของเครื่อง ■ ตรวจเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ■ ตรวจสอบสภาพ พัดลมระบายอากาศ ■ ทำความสะอาดหน้ากากลม ■ ตรวจเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า

			■ เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 594x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh ■ เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x24x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh ■ เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 289x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh ■ เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x12x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh
2	เครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัด 310 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด 10	830100003299	■ ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาด Pre Filter ■ ตรวจสอบสภาพ Medium Filter และ HEPA Filter ■ ทำความสะอาด AHU ล้างคอยล์เย็น และคอยล์รีดความชื้น ด้วยปั๊มแรงดัน ■ ตรวจสอบสภาพและล้าง PICV Valve ■ ล้างทำความสะอาด Strainer ■ ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์, Blower AHU / FCU รวมถึงระบบป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ ■ ตรวจสอบชุด Heat Pump ■ ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาดชุดคอยล์น้ำยา ■ ตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานของระบบน้ำยา (Refrigerant Side) ■ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ■ ตรวจสอบแรงดันของสารทำความเย็น ■ ทำความสะอาดถาดรองรับและท่อระบายน้ำทิ้งของเครื่อง ■ ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ■ ตรวจสอบสภาพ พัฒนาระบายอากาศ ■ ทำความสะอาดหน้ากาลม ■ ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ■ เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 594x594x46mm G4/MERV7

			- Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh ■ เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x24x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh ■ เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 289x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh ■ เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x12x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh
3	เครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัด 311 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด 11	830100003300	■ ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาด Pre Filter ■ ตรวจสอบสภาพ Medium Filter และ HEPA Filter ■ ทำความสะอาด AHU ล้างคอยล์เย็น และคอยล์รีดความชื้น ด้วยปั๊มแรงดัน ■ ตรวจสอบสภาพและล้าง PICV Valve ■ ล้างทำความสะอาด Strainer ■ ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์, Blower AHU / FCU รวมถึงระบบป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ ■ ตรวจสอบชุด Heat Pump ■ ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาดชุดคอยล์น้ำยา ■ ตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานของระบบน้ำยา (Refrigerant Side) ■ ตรวจสอบเช็คระบบไฟฟ้า ■ ตรวจสอบแรงดันของสารทำความเย็น ■ ทำความสะอาดถาดรองรับและท่อระบายน้ำทิ้งของเครื่อง ■ ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ■ ตรวจสอบสภาพ พัฒนาระบายอากาศ ■ ทำความสะอาดหน้ากากลม ■ ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ■ เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 594x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh ■ เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด

			- VariCel VXLC 4V 95% 24x24x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh ■ เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 289x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh ■ เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x12x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh
4	เครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้อง SCOPE 1 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด SC1	830100003302	■ ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาด Pre Filter ■ ตรวจสอบสภาพ Medium Filter และ HEPA Filter ■ ทำความสะอาด AHU ล้างคอยล์เย็น และคอยล์รีดความชื้น ด้วยปั๊มแรงดัน ■ ตรวจสอบสภาพและล้าง PICV Valve ■ ล้างทำความสะอาด Strainer ■ ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์, Blower AHU / FCU รวมถึงระบบป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ ■ ตรวจสอบชุด Heat Pump ■ ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาดชุดคอยล์น้ำยา ■ ตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานของระบบน้ำยา (Refrigerant Side) ■ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ■ ตรวจสอบแรงดันของสารทำความเย็น ■ ทำความสะอาดถาดรองรับและท่อระบายน้ำทิ้งของเครื่อง ■ ตรวจเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ■ ตรวจสอบสภาพ พัฒลมระบายอากาศ ■ ทำความสะอาดหน้ากากลม ■ ตรวจเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ■ เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 289x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh ■ เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x12x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh

5	เครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้อง SCOPE 1 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด SC2	830100003303	■ ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาด Pre Filter ■ ตรวจสอบสภาพ Medium Filter และ HEPA Filter ■ ทำความสะอาด AHU ล้างคอยล์เย็น และคอยล์รีดความชื้น ด้วยปั๊มแรงดัน ■ ตรวจสอบสภาพและล้าง PICV Valve ■ ล้างทำความสะอาด Strainer ■ ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์, Blower AHU / FCU รวมถึงระบบป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ ■ ตรวจสอบชุด Heat Pump ■ ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาดชุดคอยล์น้ำยา ■ ตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานของระบบน้ำยา (Refrigerant Side) ■ ตรวจสอบเช็คระบบไฟฟ้า ■ ตรวจสอบแรงดันของสารทำความเย็น ■ ทำความสะอาดถาดรองรับและท่อระบายน้ำทิ้งของเครื่อง ■ ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ■ ตรวจสอบสภาพ พัฒนาระบายอากาศ ■ ทำความสะอาดหน้ากากลม ■ ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ■ เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 289x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh ■ เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x12x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh
6	เครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้อง ERCP ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด ERCP	830100003304	■ ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาด Pre Filter ■ ตรวจสอบสภาพ Medium Filter และ HEPA Filter ■ ทำความสะอาด AHU ล้างคอยล์เย็น และคอยล์รีดความชื้น ด้วยปั๊มแรงดัน ■ ตรวจสอบสภาพและล้าง PICV Valve ■ ล้างทำความสะอาด Strainer ■ ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์, Blower AHU / FCU รวมถึงระบบป้องกันความเสียหายของมอเตอร์

			■ ตรวจสอบชุด Heat Pump ■ ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาดชุดคอยล์น้ำยา ■ ตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานของระบบน้ำยา (Refrigerant Side) ■ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ■ ตรวจสอบแรงดันของสารทำความเย็น ■ ทำความสะอาดถาดรองรับและท่อระบายน้ำทิ้งของเครื่อง ■ ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ■ ตรวจสอบสภาพ พัดลมระบายอากาศ ■ ทำความสะอาดหน้ากากลม ■ ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ■ เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 289x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh ■ เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x12x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh
7	เครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับ ห้องผ่าตัด 312 ประจำ อาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด 12	830100003301	■ ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาด Pre Filter ■ ตรวจสอบสภาพ Medium Filter และ HEPA Filter ■ ทำความสะอาด AHU ล้างคอยล์เย็น และคอยล์รีดความชื้น ด้วยปั๊มแรงดัน ■ ตรวจสอบสภาพและล้าง PICV Valve ■ ล้างทำความสะอาด Strainer ■ ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์, Blower AHU / FCU รวมถึงระบบป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ ■ ตรวจสอบชุด Heat Pump ■ ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาดชุดคอยล์น้ำยา ■ ตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานของระบบน้ำยา (Refrigerant Side) ■ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ■ ตรวจสอบแรงดันของสารทำความเย็น ■ ทำความสะอาดถาดรองรับและท่อระบายน้ำทิ้งของเครื่อง ■ ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ■ ตรวจสอบสภาพ พัดลมระบายอากาศ

			■ ทำความสะอาดหน้ากากกลม ■ ตรวจเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า ■ เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 2 ชุด - AmWash R50 AL 594x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh ■ เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 2 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x24x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh ■ เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 289x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh ■ เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x12x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh
8	หน่วยจ่ายอากาศ แบบ AHU	830100003134	■ เปลี่ยน HEPA FILTER จำนวน 2 ชุด - M575-233-008 11000007 - ASTROCEL-II 610x1220x110 (H14) ■ - Alu,Auto PU, Both sides gasket

4. คุณลักษณะเฉพาะ

4.1 ผู้รับจ้างต้องชำนาญ เกี่ยวกับ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ห้องแยกตรวจโรค

5. เงื่อนไขเฉพาะ

5.1 ระยะเวลาการส่งมอบงาน ภายใน 60 วัน หลังได้รับใบสั่งจ้าง


5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนเสนอต่องานวิศวกรรมฯ

5.3 ผู้รับจ้างต้องทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ปกติ

5.4 ผู้รับจ้างต้องทดสอบต้องนำ Filter ออกไปกำจัดภายนอกศูนย์การแพทย์ฯ

5.5 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงาน และประชุมส่งมอบงาน

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


 (นายณฤชาติ ละมูลมั่ง)
 ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล

ใบสั่งจ้าง

รหัสใบสั่งจ้าง : 3080011549/2568 - ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ถึง บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ชัพพลาย จำกัด

วันที่ 10 กันยายน 2568

ตามที่ท่านได้เสนอรับจ้างทำการ ซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน 8 งาน ตามใบเสนอราคาเลขที่ A062025-003 Rev.01 ของท่าน ลงวันที่ 05.08.2025 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาแล้วตกลงจ้างท่านให้ทำการซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน 8 งาน ค่าบลสาลาฯ
อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม
ให้ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและรายละเอียดที่แนบท้ายใบสั่งจ้างนี้ทุกประการ โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน	
			บาท	สต.	บาท	สต.
1	จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัด 309 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด 9 รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100003298 มีรายละเอียดดังนี้ 1. ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาด Pre Filter 2. ตรวจสอบสภาพ Medium Filter และ HEPA Filter 3. ทำความสะอาด AHU ล้างคอยล์เย็น และคอยล์รีดความชื้น ด้วยปั๊มแรงดัน 4. ตรวจสอบสภาพและล้าง PICV Valve 5. ล้างทำความสะอาด Strainer 6. ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์, Blower AHU / FCU รวมถึงระบบป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ 7. ตรวจสอบชุด Heat Pump 8. ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาดชุดคอยล์น้ำยา 9. ตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานของระบบน้ำยา (Refrigerant Side) 10. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 11. ตรวจสอบแรงดันของสารทำความเย็น 12. ทำความสะอาดถาดรองรับและท่อระบายน้ำทิ้งของเครื่อง 13. ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า 14. ตรวจสอบสภาพ พัฒนาระบายอากาศ 15. ทำความสะอาดหน้ากากลม	1.00 งาน	27,499	00	27,499	00

	16. ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า 17. เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 594x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh 18. เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x24x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh 19. เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 289x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh 20. เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x12x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh จำนวน 1 งาน ตามใบเสนอราคาเลขที่ A062025-003 Rev.01 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2568					
2	จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัด 310 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด 10 รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100003299 มีรายละเอียดดังนี้ 1. ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาด Pre Filter 2. ตรวจสอบสภาพ Medium Filter และ HEPA Filter 3. ทำความสะอาด AHU ถ้างคอยล์เย็น และคอยล์รีดความชื้น ด้วยปั๊มแรงดัน 4. ตรวจสอบสภาพและถ้าง PICV Valve 5. ถ้างทำความสะอาด Strainer 6. ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์, Blower AHU / FCU รวมถึงระบบป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ 7. ตรวจสอบชุด Heat Pump 8. ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาดชุดคอยล์น้ำยา 9. ตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานของระบบน้ำยา (Refrigerant Side) 10. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 11. ตรวจสอบแรงดันของสารทำความเย็น 12. ทำความสะอาดถาดรองรับและท่อระบายน้ำทิ้งของเครื่อง 13. ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.00 งาน	27,499	00	27,499	00

	ไฟฟ้า 14. ตรวจสอบสภาพ พัฒนาระบายอากาศ 15. ทำความสะอาดหน้ากากกลม 16. ตรวจเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า 17. เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 594x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh 18. เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x24x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh 19. เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 289x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh 20. เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x12x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh จำนวน 1 งาน ตามใบเสนอราคาเลขที่ A062025-003 Rev.01 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2568					
3	จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัด 311 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด 11 รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100003300 มีรายละเอียดดังนี้ 1. ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาด Pre Filter 2. ตรวจสอบสภาพ Medium Filter และ HEPA Filter 3. ทำความสะอาด AHU ล้างคอยล์เย็น และคอยล์รีดความชื้น ด้วยปั๊มแรงดัน 4. ตรวจสอบสภาพและล้าง PICV Valve 5. ล้างทำความสะอาด Strainer 6. ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์, Blower AHU / FCU รวมถึงระบบป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ 7. ตรวจสอบชุด Heat Pump 8. ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาดชุดคอยล์น้ำยา 9. ตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานของระบบน้ำยา (Refrigerant Side) 10. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า 11. ตรวจสอบแรงดันของสารทำความเย็น 12. ทำความสะอาดถาดรองรับและท่อระบายน้ำทิ้งของ	1.00 งาน	27,499	00	27,499	00

	เครื่อง 13. ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า 14. ตรวจสอบสภาพ พัฒนาระบายอากาศ 15. ทำความสะอาดหน้ากากลม 16. ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า 17. เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 594x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh 18. เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x24x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh 19. เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 289x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh 20. เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x12x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh จำนวน 1 งาน ตามใบเสนอราคาเลขที่ A062025-003 Rev.01 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2568					
4	จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้อง SCOPE 1 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด SC1 รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100003302 มีรายละเอียดดังนี้ 1. ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาด Pre Filter 2. ตรวจสอบสภาพ Medium Filter และ HEPA Filter 3. ทำความสะอาด AHU ถังคอยล์เย็น และคอยล์รีดความชื้น ด้วยปั๊มแรงดัน 4. ตรวจสอบสภาพและล้าง PICV Valve 5. ล้างทำความสะอาด Strainer 6. ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์, Blower AHU / FCU รวมถึงระบบป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ 7. ตรวจสอบชุด Heat Pump 8. ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาดชุดคอยล์น้ำยา 9. ตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานของระบบน้ำยา (Refrigerant Side) 10. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า	1.00 งาน	23,165	50	23,165	50

	11. ตรวจสอบแรงดันของสารทำความเย็น 12. ทำความสะอาดถาดรองรับและท่อระบายน้ำทิ้งของเครื่อง 13. ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า 14. ตรวจสอบสภาพ พัฒนาระบายอากาศ 15. ทำความสะอาดหน้ากากลม 16. ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า 17. เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 289x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh 18. เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x12x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh จำนวน 1 งาน ตามใบเสนอราคาเลขที่ A062025-003 Rev.01 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2568					
5	จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้อง SCOPE 1 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด SC2 รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100003303 มีรายละเอียดดังนี้ 1. ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาด Pre Filter 2. ตรวจสอบสภาพ Medium Filter และ HEPA Filter 3. ทำความสะอาด AHU ล้างคอยล์เย็น และคอยล์รีดความชื้น ด้วยปั๊มแรงดัน 4. ตรวจสอบสภาพและล้าง PICV Valve 5. ล้างทำความสะอาด Strainer 6. ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์, Blower AHU / FCU รวมถึงระบบป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ 7. ตรวจสอบชุด Heat Pump 8. ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาดชุดคอยล์น้ำยา 9. ตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานของระบบน้ำยา (Refrigerant Side) 10. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 11. ตรวจสอบแรงดันของสารทำความเย็น 12. ทำความสะอาดถาดรองรับและท่อระบายน้ำทิ้งของเครื่อง	1.00 งาน	23,165	50	23,165	50

	13. ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า 14. ตรวจสอบสภาพ พัฒนาระบายอากาศ 15. ทำความสะอาดหน้ากากลม 16. ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า 17. เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 289x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh 18. เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x12x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh จำนวน 1 งาน ตามใบเสนอราคาเลขที่ A062025-003 Rev.01 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2568					
6	จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้อง ERCP ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด ERCP รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100003304 มีรายละเอียดดังนี้ 1. ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาด Pre Filter 2. ตรวจสอบสภาพ Medium Filter และ HEPA Filter 3. ทำความสะอาด AHU ถ้างคอยล์เย็น และคอยล์รีดความชื้น ด้วยปั๊มแรงดัน 4. ตรวจสอบสภาพและถ้าง PICV Valve 5. ถ้างทำความสะอาด Strainer 6. ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์, Blower AHU / FCU รวมถึงระบบป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ 7. ตรวจสอบชุด Heat Pump 8. ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาดชุดคอยล์น้ำยา 9. ตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานของระบบน้ำยา (Refrigerant Side) 10. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 11. ตรวจสอบแรงดันของสารทำความเย็น 12. ทำความสะอาดถาดรองรับและท่อระบายน้ำทิ้งของเครื่อง 13. ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.00 งาน	23,165	50	23,165	50

	14. ตรวจสอบสภาพ พัฒนาระบายอากาศ 15. ทำความสะอาดหน้ากากลม 16. ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า 15. เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 289x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh 16. เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x12x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh จำนวน 1 งาน ตามใบเสนอราคาเลขที่ A062025-003 Rev.01 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2568					
7	จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น เครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัด 312 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด 12 รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100003301 มีรายละเอียดดังนี้ 1. ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาด Pre Filter 2. ตรวจสอบสภาพ Medium Filter และ HEPA Filter 3. ทำความสะอาด AHU ล้างคอยล์เย็น และคอยล์รีดความชื้น ด้วยปั๊มแรงดัน 4. ตรวจสอบสภาพและล้าง PICV Valve 5. ล้างทำความสะอาด Strainer 6. ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์, Blower AHU / FCU รวมถึงระบบป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ 7. ตรวจสอบชุด Heat Pump 8. ตรวจสอบสภาพพร้อมทำความสะอาดชุดคอยล์น้ำยา 9. ตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานของระบบน้ำยา (Refrigerant Side) 10. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 11. ตรวจสอบแรงดันของสารทำความเย็น 12. ทำความสะอาดถาดรองรับและท่อระบายน้ำทิ้งของเครื่อง 13. ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า 14. ตรวจสอบสภาพ พัฒนาระบายอากาศ 15. ทำความสะอาดหน้ากากลม 16. ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดแผงควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.00 งาน	45,849	50	45,849	50

ไฟฟ้า 17. เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 2 ชุด - AmWash R50 AL 594x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh 18. เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 2 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x24x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh 19. เปลี่ยน PRE FILTER จำนวน 1 ชุด - AmWash R50 AL 289x594x46mm G4/MERV7 - Rated Initial Resistance: 105 Pa @1,700 cmh 20. เปลี่ยน MEDIUM FILTER จำนวน 1 ชุด - VariCel VXLC 4V 95% 24x12x12" F8/MERV14 - Rated Initial Resistance: 110 Pa @3,400 cmh จำนวน 1 งาน ตามใบเสนอราคาเลขที่ A062025-003 Rev.01 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2568					
8. จ้างซ่อมหน่วยจ่ายอากาศ แบบ AHU ห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ / ห้องล้างเครื่องมือ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100003134 มีรายละเอียดดังนี้ 1. เปลี่ยน HEPA FILTER จำนวน 2 ชุด - M575-233-008 11000007 - ASTROCEL-II 610x1220x110 (H14) - Alu,Auto PU, Both sides gasket จำนวน 1 งาน ตามใบเสนอราคาเลขที่ A062025-003 Rev.01 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2568	1.00 งาน	27,606	00	27,606	00
สองแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน		จำนวนเงินรวม		225,449	00

1. ในการปฏิบัติตามใบสั่งจ้างนี้ ท่านจะต้องจัดหาสิ่งของชนิดดี ใช้เครื่องมือดีและช่างฝีมือดี เพื่อประกอบการทำงานนี้จนแล้วเสร็จ
 2. งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะยอมรับ เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ตรวจรับไว้เป็นการครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้างแล้ว
 3. ในวันส่งมอบงานจ้าง ท่านจะต้องนำใบสั่งจ้างพร้อมหลักฐานการส่งงานมามอบให้ไว้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย
 4. ท่านจะต้องส่งมอบงานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
- เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วท่านยินยอมให้มหาวิทยาลัยมหิดลปรับเป็นรายวัน วันละ 226.- บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานตามใบสั่งจ้างนี้เป็นวันเริ่มต้นจนถึงวันที่ท่านได้ส่งมอบงานจ้างให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลจนครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

5. เมื่องานเสร็จเรียบร้อยและมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบงานจากท่านแล้ว ถ้ามีเหตุชำรุดเสียหายเกิดแก่งานจ้างนี้ ภายใน - ปี - เดือน และ - วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบงานโดยให้นับวันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ซึ่งเหตุชำรุดเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของท่านจะเป็น โดยทั่วไปไม่เรียบร้อยหรือใช้ของที่ไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาก็ตาม ท่านจะต้องรับทำการแก้ไขซ่อมแซม ให้เป็นที่เรียบร้อยภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น โดยไม่คิด เอาค่าสิ่งของ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากมหาวิทยาลัยมหิดลอีก

6. ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวไปยังผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่ปรากฏ ไว้ในใบเสนอราคา/ตามสัญญา ถือว่าการแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวได้ส่งถึงผู้ขายโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ถ้างานที่จ้างเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้น หลังจากระยะเวลา เวลาที่กำหนดข้างต้น ท่านยังต้องรับผิดชอบที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย

(ลงชื่อ)  ผู้สั่งจ้าง
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)
(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างฉบับนี้ไปและได้อ่านเข้าใจข้อความในใบสั่งจ้างนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติ ตามข้อความในใบสั่งจ้างทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ผู้รับใบสั่งจ้าง

(.....)

(ตำแหน่ง)

(ประทับตรา/บริษัท/ห้างฯ/ร้าน)

วันที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ อว ๗๘.๐๗๓๕/พด ๐๗/๐๕๕

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๘ งาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๘ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงจ้าง
๑. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน	บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด	๒๗,๔๙๙.๐๐	๒๗,๔๙๙.๐๐
๒. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน	บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด	๒๗,๔๙๙.๐๐	๒๗,๔๙๙.๐๐
๓. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน	บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด	๒๗,๔๙๙.๐๐	๒๗,๔๙๙.๐๐
๔. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน	บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด	๒๓,๑๖๕.๕๐	๒๓,๑๖๕.๕๐
๕. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน	บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด	๒๓,๑๖๕.๕๐	๒๓,๑๖๕.๕๐
๖. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน	บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด	๒๓,๑๖๕.๕๐	๒๓,๑๖๕.๕๐
๗. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน	บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด	๔๕,๘๔๙.๕๐	๔๕,๘๔๙.๕๐
๘. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน	บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด	๒๗,๖๐๖.๐๐	๒๗,๖๐๖.๐๐
รวม			๒๒๕,๔๔๙.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้สั่งจ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๘ งาน จาก บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๕,๔๔๙.- บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบ ๖๐ วัน
๒. ลงนามประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ตามที่เสนอมาพร้อมนี้
๓. ลงนามในใบสั่งจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ ตามที่เสนอมาพร้อมนี้


(นางคันศนี โยคนาคะวโร)

นักวิชาการพัสดุ

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๘


(นางสาวภัทราวรรณ สมพงษ์)


หัวหน้างานพัสดุ

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘


(แพทย์หญิงศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล)

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘



(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๘ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มี
โครงการ จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๘ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซีพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๔๙๙.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซีพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๔๙๙.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซีพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๔๙๙.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซีพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๑๖๕.๕๐ บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซีพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๑๖๕.๕๐ บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๖. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซีพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๑๖๕.๕๐ บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๗. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซีพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๘๔๙.๕๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๘. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๖๐๖.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๖๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

*** ห้างส่วใบเสนอราคา ห้างจิว ***
ในทรงแบกจ่าย

ใบปะหน้าส่งแฟกซ์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

888 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158378

ผู้ส่ง : นางศันศนี โขคนาคะวโร

ติดต่อ : ณ อาคารกาญจนาภิเษกพัฒน์ งานพัสดุ ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ : 02-8496600 ต่อ 6383 / มือถือ : 097-1186999

เบอร์ FAX : 02-8496600 ต่อ 1100

E-mail: jeabkittys21@hotmail.com

(หากบริษัทได้รับแฟกซ์แล้วกรุณาส่งกลับหรือโทรแจ้ง เพื่อยืนยันการรับเอกสาร)

หมายเหตุ : * หากมียอดการสั่งจ้าง ตั้งแต่ 30,000.- บาท ขึ้นไป กรุณาเซ็นตอบ
รับใบสั่ง และ แฟกซ์กลับ พร้อมนำเอกสารแนบมาด้วย อัตราเอกสารแนบ 1000
ละ 1 บาท

*หากมียอดการสั่งจ้าง / สั่งซื้อ ตั้งแต่ 200,000.- บาท ขึ้นไป กรุณา
เข้ามารับเอกสารต้นฉบับไป ทำการสลักหลัง ณ ที่สรรพากรอำเภอพุทธมณฑล
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ใบสั่ง ***หากเกิน 15 วัน จะต้องเสียเบี้ยปรับ***

* กรณีทำสัญญา* กรุณา Fax เอกสารหนังสือคำประกันสัญญาก่อน
เข้ามาทำสัญญา เพื่อที่จะได้กรอกสัญญาเตรียมไว้ให้บริษัทเข้ามาทำสัญญา (หาก
เป็นไปได้ขอเป็นหนังสือคำประกัน เพื่อความสะดวกในการทำสัญญา)

***** ขอขอบคุณ ที่ให้ความร่วมมือทุกท่านค่ะ *****