

วันที่ 16 พ.ค. 68

โครงการ งานซ่อมแซมฉนวนและอุปกรณ์หน้าเครื่องจ่ายลมเย็น แผนกงานสารสนเทศ ชั้น 4 จำนวน 4 ชุด
 ผู้ว่าจ้าง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกฯ ศาลาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ผู้รับจ้าง บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ชีฟพลาย จำกัด



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
A	งานซ่อมแซมฉนวนและอุปกรณ์หน้าเครื่องจ่ายลมเย็น แผนกงานสารสนเทศ ชั้น 4 จำนวน 4 ชุด								
1	หน่วยจ่ายลมเย็น No. 1-A-4- 19 83090001983 ✓								
1.1	วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ								
1.1.1	วาล์วปรับสมดุล (ABTV และ BTCV)								
	Dia 1-1/4" (Propositional)	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00	✓
1.1.2	สกรนเนอร์ (175 PSI)								
	Dia 1-1/4"	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	✓
1.1.3	ข้อต่อท่ออ่อน								
	Dia 1-1/4"	2.00	ชุด	2,750.00	5,500.00	500.00	1,000.00	6,500.00	✓
1.1.4	PT Plug with Socket	2.00	ชุด	350.00	700.00	200.00	400.00	1,100.00	✓
1.1.5	สายสัญญาณวาล์ว	1.00	งาน	1,700.00	1,700.00	1,100.00	1,100.00	2,800.00	✓
1.1.6	THERMOSTAT ROOM	1.00	ชุด	3,850.00	3,850.00	1,000.00	1,000.00	4,850.00	✓
1.1.7	HANGER & SUPPORT	1.00	งาน	1,250.00	1,250.00	625.00	625.00	1,875.00	✓
1.1.8	ACCESSORIES	1.00	งาน	1,625.00	1,625.00	812.50	812.50	2,437.50	6195 ✓
1.2	งานท่อน้ำเย็น, ฉนวนหุ้มท่อและอุปกรณ์ประกอบ								
1.2.1	CHS & CHR TUBE INSULATION (Close Cell Form EPDM Type)								
	Dia 1-1/4"	5.00	เมตร	350.00	1,750.00	170.00	850.00	2,600.00	✓
	Insulation Sheets	0.75	ม้วน	2,500.00	1,875.00	1,000.00	750.00	2,625.00	✓
	งานร้อยฉนวนฉนวนของเดิม	1.00	งาน	-	-	1,875.00	1,875.00	1,875.00	✓
1.2.2	HANGER & SUPPORT	1.00	งาน	375.00	375.00	187.50	187.50	562.50	601.875 ✓
1.2.3	ACCESSORIES	1.00	งาน	800.00	800.00	629.21	629.21	1,429.21	✓
1.3	งานท่อน้ำทิ้ง, ฉนวนหุ้มท่อและอุปกรณ์ประกอบ								
1.3.1	ท่อน้ำทิ้ง : ท่อ PVC Class 8.5								
	Dia 1"	2.50	M	45.00	112.50	50.00	125.00	237.50	958.75 ✓
	Dia 2"	10.50	M	60.00	630.00	65.00	682.50	1,312.50	1404.75 ✓
1.3.2	INSULATION (Close Cell Form EPDM Type)								
	Dia 1"	2.50	M	120.00	300.00	30.00	75.00	375.00	✓
	Dia 2"	10.50	M	150.00	1,575.00	50.00	525.00	2,100.00	✓
1.3.3	HANGER & SUPPORT	1.00	Lot	875.00	875.00	437.50	437.50	1,312.50	1404.75 ✓
1.3.4	ACCESSORIES	1.00	Lot	625.00	625.00	312.50	312.50	937.50	1007.125 ✓
1.4	งานติดตั้ง RAG/ ซ่อมแซม Chamber								
1.4.1	งานติดตั้ง RAG								
	RAG 60 x 60	1.00	ชิ้น	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	✓
1.4.2	งานซ่อมแซม Chamber								
	ซ่อมกล่อง Chamber	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	✓
1.4.3	ACCESSORIES	1.00	งาน	500.00	500.00	250.00	250.00	750.00	✓
1.5	งานอื่นๆ								
	งานเตรียมการ นั่งร้าน บันได, อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	1.00	งาน	750.00	750.00	875.00	875.00	1,625.00	✓
	งานทำความสะอาดตัวเครื่องปรับอากาศ/ติดตั้งคอยล์	1.00	ชุด	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	✓
	งานกำจัดขยะ	1.00	งาน	-	-	1,625.00	1,625.00	1,625.00	✓
	ค่าดำเนินการ	1.00	งาน	-	-	2,525.00	2,525.00	2,525.00	✓
	รวมรายการที่ 1				44,792.50		20,211.71	65,004.21	
2	หน่วยจ่ายลมเย็น No. 1-A-4- 20 83090001984 ✓								
2.1	วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ								
2.1.1	วาล์วปรับสมดุล (ABTV และ BTCV)								
	Dia 1-1/4" (Propositional)	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00	
2.1.2	สกรนเนอร์ (175 PSI)								
	Dia 1-1/4"	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
2.1.3	ข้อต่อท่ออ่อน								
	Dia 1-1/4"	2.00	ชุด	2,750.00	5,500.00	500.00	1,000.00	6,500.00	
2.1.4	PT Plug with Socket	2.00	ชุด	350.00	700.00	200.00	400.00	1,100.00	
2.1.5	สายสัญญาณวาล์ว	1.00	งาน	1,700.00	1,700.00	1,100.00	1,100.00	2,800.00	
2.1.6	THERMOSTAT ROOM	1.00	ชุด	3,850.00	3,850.00	1,000.00	1,000.00	4,850.00	

ศรีสุภา
 นายศราวุฒิ หวังดี

โครงการ งานซ่อมแซมฉนวนและอุปกรณ์หน้าเครื่องจ่ายลมเย็น แผนกงานสารสนเทศ ชั้น 4 จำนวน 4 ชุด
 ผู้ว่าจ้าง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกฯ ศาลาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ผู้รับจ้าง บริษัท ซีเจ แมททีเรียล จำกัด



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2.1.7	HANGER & SUPPORT	1.00	งาน	1,250.00	1,250.00	625.00	625.00	1,875.00	
2.1.8	ACCESSORIES	1.00	งาน	1,625.00	1,625.00	812.50	812.50	2,437.50	
2.2	งานท่อน้ำเย็น, ฉนวนหุ้มท่อและอุปกรณ์ประกอบ								
2.2.1	CHS & CHR TUBE INSULATION (Close Cell Form EPDM Type)								
	Dia 1-1/4"	5.00	เมตร	350.00	1,750.00	170.00	850.00	2,600.00	
	Insulation Sheets	0.75	ม้วน	2,500.00	1,875.00	1,000.00	750.00	2,625.00	
	งานร้อยท่อนฉนวนของเดิม	1.00	งาน	-	-	1,875.00	1,875.00	1,875.00	
2.2.2	HANGER & SUPPORT	1.00	งาน	375.00	375.00	187.50	187.50	562.50	
2.2.3	ACCESSORIES	1.00	งาน	800.00	800.00	629.21	629.21	1,429.21	
2.3	งานท่อน้ำทิ้ง, ฉนวนหุ้มท่อและอุปกรณ์ประกอบ								
2.3.1	ท่อน้ำทิ้ง : ท่อ PVC Class 8.5								
	Dia 1"	2.50	M	45.00	112.50	50.00	125.00	237.50	
	Dia 2"	10.50	M	60.00	630.00	65.00	682.50	1,312.50	
2.3.2	INSULATION (Close Cell Form EPDM Type)								
	Dia 1"	2.50	M	120.00	300.00	30.00	75.00	375.00	
	Dia 2"	10.50	M	150.00	1,575.00	50.00	525.00	2,100.00	
2.3.3	HANGER & SUPPORT	1.00	Lot	875.00	875.00	437.50	437.50	1,312.50	
2.3.4	ACCESSORIES	1.00	Lot	625.00	625.00	312.50	312.50	937.50	
2.4	งานติดตั้ง RAG/ ซ่อมแซม Chamber								
2.4.1	งานติดตั้ง RAG								
	RAG 60 x 60	1.00	ชิ้น	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
2.4.2	งานซ่อมแซม Chamber								
	ซ่อมกล่อง Chamber	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
2.4.3	ACCESSORIES	1.00	งาน	500.00	500.00	250.00	250.00	750.00	
2.5	งานอื่นๆ								
	งานเสริมท่อน้ำทิ้ง, อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	1.00	งาน	750.00	750.00	875.00	875.00	1,625.00	
	งานทำความสะอาดตู้เครื่องปรับอากาศ/ติดตั้งคอยล์	1.00	ชุด	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	
	งานกำจัดขยะ	1.00	งาน	-	-	1,625.00	1,625.00	1,625.00	
	ค่าดำเนินการ	1.00	งาน	-	-	2,525.00	2,525.00	2,525.00	
	รวมราคารายการที่ 2				44,792.50		20,211.71	65,004.21	
3	หน่วยจ่ายลมเย็น No. 1-A-4- 21 830100001985 ✓								
3.1	วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ								
3.1.1	วาล์วปรับสมดุล (ABTV และ BTCV)								
	Dia 1-1/4" (Propositional)	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00	
3.1.2	สเตรนเนอร์ (175 PSI)								
	Dia 1-1/4"	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
3.1.3	ข้อต่อท่ออ่อน								
	Dia 1-1/4"	2.00	ชุด	2,750.00	5,500.00	500.00	1,000.00	6,500.00	
3.1.4	PT Plug with Socket	2.00	ชุด	350.00	700.00	200.00	400.00	1,100.00	
3.1.5	สายสัญญาณวาล์ว	1.00	งาน	1,700.00	1,700.00	1,100.00	1,100.00	2,800.00	
3.1.6	THERMOSTAT ROOM	1.00	ชุด	3,850.00	3,850.00	1,000.00	1,000.00	4,850.00	
3.1.7	HANGER & SUPPORT	1.00	งาน	1,250.00	1,250.00	625.00	625.00	1,875.00	
3.1.8	ACCESSORIES	1.00	งาน	1,625.00	1,625.00	812.50	812.50	2,437.50	
3.2	งานท่อน้ำเย็น, ฉนวนหุ้มท่อและอุปกรณ์ประกอบ								
3.2.1	CHS & CHR TUBE INSULATION (Close Cell Form EPDM Type)								
	Dia 1-1/4"	5.00	เมตร	350.00	1,750.00	170.00	850.00	2,600.00	
	Insulation Sheets	0.75	ม้วน	2,500.00	1,875.00	1,000.00	750.00	2,625.00	
	งานร้อยท่อนฉนวนของเดิม	1.00	งาน	-	-	1,875.00	1,875.00	1,875.00	
3.2.2	HANGER & SUPPORT	1.00	งาน	375.00	375.00	187.50	187.50	562.50	
3.2.3	ACCESSORIES	1.00	งาน	800.00	800.00	629.21	629.21	1,429.21	
3.3	งานท่อน้ำทิ้ง, ฉนวนหุ้มท่อและอุปกรณ์ประกอบ								

ดร.สุพล
 นายสุรวุฒิ หวังดี
 ช่างเทคนิค

โครงการ งานซ่อมแซมฉนวนและอุปกรณ์หน้าเครื่องจ่ายลมเย็น แผนกงานสารสนเทศ ชั้น 4 จำนวน 4 ชุด
 ผู้ว่าจ้าง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกฯ ศาลาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ผู้รับจ้าง บริษัท ชีเจ แมททีเรียล จำกัด



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3.1	ท่อน้ำทิ้ง : ท่อ PVC Class 8.5								
	Dia 1"	2.50	M	45.00	112.50	50.00	125.00	237.50	
	Dia 2"	10.50	M	60.00	630.00	65.00	682.50	1,312.50	
3.3.2	INSULATION (Close Cell Form EPDM Type)								
	Dia 1"	2.50	M	120.00	300.00	30.00	75.00	375.00	
	Dia 2"	10.50	M	150.00	1,575.00	50.00	525.00	2,100.00	
3.3.3	HANGER & SUPPORT	1.00	Lot	875.00	875.00	437.50	437.50	1,312.50	
3.3.4	ACCESSORIES	1.00	Lot	625.00	625.00	312.50	312.50	937.50	
3.4	งานติดตั้ง RAG/ ซ่อมแซม Chamber								
3.4.1	งานติดตั้ง RAG								
	RAG 60 x 60	1.00	ชิ้น	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
3.4.2	งานซ่อมแซม Chamber								
	ซ่อมมถ้อง Chamber	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
3.4.3	ACCESSORIES	1.00	งาน	500.00	500.00	250.00	250.00	750.00	
3.5	งานอื่นๆ								
	งานเตรียมการ น้จรั้น บันได, อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	1.00	งาน	750.00	750.00	875.00	875.00	1,625.00	
	งานทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ/ติดตั้งคอยล์	1.00	ชุด	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	
	งานกำจัดขยะ	1.00	งาน	-	-	1,625.00	1,625.00	1,625.00	
	ค่าดำเนินการ	1.00	งาน	-	-	2,525.00	2,525.00	2,525.00	
	รวมราคารายการที่ 3				44,792.50		20,211.71	65,004.21	
4	หน่วยจ่ายลมเย็น No. 1-A-4- 22 83095501986 ✓								
4.1	วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ								
4.1.1	วาล์วปรับสมดุล (ABTV และ BTCV)								
	Dia 1-1/4" (Propositional)	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00	
4.1.2	สเตรนเนอร์ (175 PSI)								
	Dia 1-1/4"	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
4.1.3	ข้อต่อท่ออ่อน								
	Dia 1-1/4"	2.00	ชุด	2,750.00	5,500.00	500.00	1,000.00	6,500.00	
4.1.4	PT Plug with Socket	2.00	ชุด	350.00	700.00	200.00	400.00	1,100.00	
4.1.5	สายสัญญาณวาล์ว	1.00	งาน	1,700.00	1,700.00	1,100.00	1,100.00	2,800.00	
4.1.6	THERMOSTAT ROOM	1.00	ชุด	3,850.00	3,850.00	1,000.00	1,000.00	4,850.00	
4.1.7	HANGER & SUPPORT	1.00	งาน	1,250.00	1,250.00	625.00	625.00	1,875.00	
4.1.8	ACCESSORIES	1.00	งาน	1,625.00	1,625.00	812.50	812.50	2,437.50	
4.2	งานท่อน้ำเย็น, ฉนวนหุ้มท่อและอุปกรณ์ประกอบ								
4.2.1	CHS & CHR TUBE INSULATION (Close Cell Form EPDM Type)								
	Dia 1-1/4"	5.00	เมตร	350.00	1,750.00	170.00	850.00	2,600.00	
	Insulation Sheets	0.75	ม้วน	2,500.00	1,875.00	1,000.00	750.00	2,625.00	
	งานร้อยถนนวนของคิม	1.00	งาน	-	-	1,875.00	1,875.00	1,875.00	
4.2.2	HANGER & SUPPORT	1.00	งาน	375.00	375.00	187.50	187.50	562.50	
4.2.3	ACCESSORIES	1.00	งาน	800.00	800.00	629.21	629.21	1,429.21	
4.3	งานท่อน้ำทิ้ง, ฉนวนหุ้มท่อและอุปกรณ์ประกอบ								
4.3.1	ท่อน้ำทิ้ง : ท่อ PVC Class 8.5								
	Dia 1"	2.50	M	45.00	112.50	50.00	125.00	237.50	
	Dia 2"	10.50	M	60.00	630.00	65.00	682.50	1,312.50	
4.3.2	INSULATION (Close Cell Form EPDM Type)								
	Dia 1"	2.50	M	120.00	300.00	30.00	75.00	375.00	
	Dia 2"	10.50	M	150.00	1,575.00	50.00	525.00	2,100.00	
4.3.3	HANGER & SUPPORT	1.00	Lot	875.00	875.00	437.50	437.50	1,312.50	
4.3.4	ACCESSORIES	1.00	Lot	625.00	625.00	312.50	312.50	937.50	
4.4	งานติดตั้ง RAG/ ซ่อมแซม Chamber								
4.4.1	งานติดตั้ง RAG								
	RAG 60 x 60	1.00	ชิ้น	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	

นายศราวุฒิ หวังดี
 ฝ่ายเทคนิค

โครงการ งานซ่อมแซมถนนและอุปกรณ์หน้าเครื่องจ่ายลมเย็น แผนกงานสารสนเทศ ชั้น 4 จำนวน 4 ชุด
 ผู้ว่าจ้าง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกฯ ศาลาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ผู้รับจ้าง บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
4.4.2	งานซ่อมแซม Chamber								
	ซ่อมกล่อง Chamber	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
4.4.3	ACCESSORIES	1.00	งาน	500.00	500.00	250.00	250.00	750.00	
4.5	งานอื่นๆ								
	งานเตรียมการ นั่งร้าน บันได, อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	1.00	งาน	750.00	750.00	875.00	875.00	1,625.00	
	งานทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ/ฉีดล้างคอยล์	1.00	ชุด	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	
	งานกำจัดขยะ	1.00	งาน	-	-	1,625.00	1,625.00	1,625.00	
	ค่าดำเนินการ	1.00	งาน	-	-	2,525.00	2,525.00	2,525.00	
	รวมรายการที่ 4				44,792.50		20,211.71	65,004.21	
	รวมรายการระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				179,170.00		80,846.82	260,016.82	

ดร. อดิ
 นายศราวุฒิ หวังดี
 ช่างเทคนิค

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชื่อรายการ จ้างซ่อมหน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU

จำนวน 4 หน่วยนับ งาน

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ความต้องการ

ชื่อครุภัณฑ์/วัสดุ หน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีดังนี้

ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อคืนสภาพการใช้งาน ป้องกันมิให้ระบบเกิดความชำรุดเสียหาย เกิดการหยุดชะงัก และส่งผลกระทบต่อให้บริการรักษาพยาบาล

3. คุณลักษณะทั่วไป

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์ (SAP)	รายการซ่อม
1	หน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU	830100001983	- เปลี่ยนวาล์ว และอุปกรณ์ประกอบ - หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น และอุปกรณ์ประกอบ - หุ้มฉนวนท่อน้ำทิ้ง และอุปกรณ์ประกอบ - ติดตั้ง RAG และซ่อมแซม Chamber
2	หน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU	830100001984	- เปลี่ยนวาล์ว และอุปกรณ์ประกอบ - หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น และอุปกรณ์ประกอบ - หุ้มฉนวนท่อน้ำทิ้ง และอุปกรณ์ประกอบ - ติดตั้ง RAG และซ่อมแซม Chamber
3	หน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU	830100001985	- เปลี่ยนวาล์ว และอุปกรณ์ประกอบ - หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น และอุปกรณ์ประกอบ - หุ้มฉนวนท่อน้ำทิ้ง และอุปกรณ์ประกอบ - ติดตั้ง RAG และซ่อมแซม Chamber
4	หน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU	830100001986	- เปลี่ยนวาล์ว และอุปกรณ์ประกอบ - หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น และอุปกรณ์ประกอบ - หุ้มฉนวนท่อน้ำทิ้ง และอุปกรณ์ประกอบ - ติดตั้ง RAG และซ่อมแซม Chamber

4. คุณลักษณะเฉพาะ

5. เงื่อนไขเฉพาะ (ถ้ามี)

- 5.1 รับประกันไม่น้อยกว่า 90 วัน (เริ่มนับตั้งแต่เสร็จสิ้นการตรวจรับงาน)
- 5.2 สามารถดำเนินการซ่อมตามช่วงเวลาที่คุณศูนย์การแพทย์ฯ กำหนดให้
- 5.3 หลังจากการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เสร็จ จะต้องทำการทดสอบการใช้งานร่วมกับเจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมบริการ
- 5.4 กำหนดส่งมอบงานภายใน 30 วัน หลังจากได้รับใบสั่งจ้าง

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ



(นายศรารุณ หวังดี)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ใบสั่งจ้าง

รหัสใบสั่งจ้าง : 3080009174/2568 - ศูนย์การแพทยกาญจนาภิกษก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ถึง บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ตามที่ท่านได้เสนอรับจ้างทำการ ซ่อมหน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU จำนวน 4 งาน ตามใบเสนอราคาเลขที่ A052025-006
ของท่าน ลงวันที่ 16.05.2025 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาแล้วตกลงจ้างท่านให้ทำการซ่อมหน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU จำนวน 4 งาน ค่าบิลค่ายา
อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม

ให้ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและรายละเอียดที่แนบท้ายใบสั่งจ้างนี้ทุกประการ โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน	
			บาท	สต.	บาท	สต.
1	จ้างซ่อมหน่วยจ่ายอากาศ แบบ AHU รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100001983 โดยวิธีเปลี่ยนอะไหล่ ดังนี้ 1. หน่วยจ่ายลมเย็น No.1-A-4-19 1.1 วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ 1.1.1 วาล์วปรับสมดุล (ABTV และ BTCV) Dia 1-1/4 นิ้ว (Propositional) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 14,445.- บาท 1.1.2 สเตอรินเนอร์ (175 PSI) Dia 1-1/4 นิ้ว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,675.- บาท 1.1.3 ข้อต่อท่ออ่อน Dia 1-1/4 นิ้ว จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 6,955.- บาท 1.1.4 PT Plug With Socket จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 1,177.- บาท 1.1.5 สายสัญญาณวาล์ว จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,996.- บาท 1.1.6 THERMOSTAT ROOM จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,189.50 บาท 1.1.7 HANGER & SUPPORT จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,006.25 บาท 1.1.8 ACCESSORIES จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,608.13 บาท 1.2 งานท่อน้ำเย็น, ฉนวนหุ้มท่อและอุปกรณ์ประกอบ 1.2.1 CHS&CHR TUBE INSULATION (Close Cell Form EPDM Type) - Dia 1-1/4 นิ้ว จำนวน 5 เมตร เป็นเงิน 2,782.- บาท - Insulation Sheets จำนวน 0.75 ม้วน เป็นเงิน 2,808.75 บาท - งานรื้อถอนฉนวนของเดิม จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,006.25 บาท	1.00 งาน	64,200	00	64,200	00

	1.2.2 HANGER & SUPPORT จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 601.87 บาท 1.2.3 ACCESSORIES จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,529.25 บาท 1.3 งานท่อน้ำทิ้ง, ฉนวนหุ้มท่อและอุปกรณ์ประกอบ 1.3.1 ท่อน้ำทิ้ง : ท่อ PVC Class 8.5 - Dia 1 นิ้ว จำนวน 2.50 เมตร เป็นเงิน 254.13 บาท - Dia 2 นิ้ว จำนวน 10.50 เมตร เป็นเงิน 1,404.37 บาท 1.3.2 INSULATION (Close Cell Form EPDM Type) - Dia 1 นิ้ว จำนวน 2.50 เมตร เป็นเงิน 401.25 บาท - Dia 2 นิ้ว จำนวน 10.50 เมตร เป็นเงิน 2,247.- บาท 1.3.3 HANGER & SUPPORT จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,404.37 บาท 1.3.4 ACCESSORIES จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,003.13 บาท 1.4 งานติดตั้ง RAG/ช่อมแซม Chamber 1.4.1 งานติดตั้ง RAG 60x60 จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 2,996.- บาท 1.4.2 งานช่อมแซม Chamber / ช่อมกล่อง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,477.50 บาท 1.4.3 ACCESSORISE จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 802.50 บาท 1.5 งานอื่นๆ - งานเตรียมการ นั่งร้าน บันได, อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,738.75 บาท - งานทำความสะอาดตัวเครื่องปรับอากาศ/ฉีดล้างคอยล์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,605.- บาท - งานกำจัดขยะ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,738.75 บาท - ค่าดำเนินการ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,701.75 บาท รวมเป็นเงิน 69,554.50 บาท บริษัทฯ ยินดีลดราคาเหลือ 64,200.- บาท ตามใบเสนอราคาเลขที่ A052025-006 ลงวันที่ 16 พ.ค. 68					
2	จ้างซ่อมหน่วยจ่ายอากาศ แบบ AHU รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100001984 โดยวิธีเปลี่ยนอะไหล่ ดังนี้ 1. หน่วยจ่ายลมเย็น No.1-A-4-20 1.1 วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ	1.00 งาน	64,200	00	64,200	00

1.1.1 วาล์วปรับสมดุล (ABTV และ BTCV) Dia 1-1/4 นิ้ว (Propositional) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 14,445.- บาท 1.1.2 สเตรนเนอร์ (175 PSI) Dia 1-1/4 นิ้ว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,675.- บาท 1.1.3 ข้อต่อท่ออ่อน Dia 1-1/4 นิ้ว จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 6,955.- บาท 1.1.4 PT Plug With Socket จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 1,177.- บาท 1.1.5 สายสัญญาณวาล์ว จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,996.- บาท 1.1.6 THERMOSTAT ROOM จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,189.50 บาท 1.1.7 HANGER & SUPPORT จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,006.25 บาท 1.1.8 ACCESSORIES จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,608.13 บาท 1.2 งานท่อน้ำเย็น, ฉนวนหุ้มท่อและอุปกรณ์ประกอบ 1.2.1 CHS&CHR TUBE INSULATION (Close Cell Form EPDM Type) - Dia 1-1/4 นิ้ว จำนวน 5 เมตร เป็นเงิน 2,782.- บาท - Insulation Sheets จำนวน 0.75 ม้วน เป็นเงิน 2,808.75 บาท - งานร้อยฉนวนของเดิม จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,006.25 บาท 1.2.2 HANGER & SUPPORT จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 601.87 บาท 1.2.3 ACCESSORIES จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,529.25 บาท 1.3 งานท่อน้ำทิ้ง, ฉนวนหุ้มท่อและอุปกรณ์ประกอบ 1.3.1 ท่อน้ำทิ้ง : ท่อ PVC Class 8.5 - Dia 1 นิ้ว จำนวน 2.50 เมตร เป็นเงิน 254.13 บาท - Dia 2 นิ้ว จำนวน 10.50 เมตร เป็นเงิน 1,404.37 บาท 1.3.2 INSULATION (Close Cell Form EPDM Type) - Dia 1 นิ้ว จำนวน 2.50 เมตร เป็นเงิน 401.25 บาท - Dia 2 นิ้ว จำนวน 10.50 เมตร เป็นเงิน 2,247.- บาท 1.3.3 HANGER & SUPPORT จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,404.37 บาท 1.3.4 ACCESSORIES จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,003.13 บาท 1.4 งานติดตั้ง RAG/ห้องแชม Chamber				
--	--	--	--	--

	1.4.1 งานติดตั้ง RAG 60x60 จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 2,996.- บาท 1.4.2 งานซ่อมแซม Chamber / ซ่อมกล่อง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,477.50 บาท 1.4.3 ACCESSORISE จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 802.50 บาท 1.5 งานอื่นๆ - งานเตรียมการ นั่งร้าน บันได, อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,738.75 บาท - งานทำความสะอาดตัวเครื่องปรับอากาศ/ฉีดล้างคอล์ยล์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,605.- บาท - งานกำจัดขยะ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,738.75 บาท - ค่าดำเนินการ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,701.75 บาท รวมเป็นเงิน 69,554.50 บาท บริษัทฯ ยินดีลดราคาเหลือ 64,200.- บาท ตามใบเสนอราคาเลขที่ A052025-006 ลงวันที่ 16 พ.ค. 68					
3	จ้างซ่อมหน่วยจ่ายอากาศ แบบ AHU รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100001985 โดยวิธีเปลี่ยนอะไหล่ ดังนี้ 1. หน่วยจ่ายลมเย็น No.1-A-4-21 1.1 วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ 1.1.1 วาล์วปรับสมดุล (ABTV และ BTCV) Dia 1-1/4 นิ้ว (Propositional) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 14,445.- บาท 1.1.2 สเตอรันเนอร์ (175 PSI) Dia 1-1/4 นิ้ว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,675.- บาท 1.1.3 ข้อต่อท่ออ่อน Dia 1-1/4 นิ้ว จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 6,955.- บาท 1.1.4 PT Plug With Socket จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 1,177.- บาท 1.1.5 สายสัญญาณวาล์ว จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,996.- บาท 1.1.6 THERMOSTAT ROOM จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,189.50 บาท 1.1.7 HANGER & SUPPORT จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,006.25 บาท 1.1.8 ACCESSORIES จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,608.13 บาท 1.2 งานท่อน้ำเย็น, ฉนวนหุ้มท่อและอุปกรณ์ประกอบ 1.2.1 CHS&CHR TUBE INSULATION (Close Cell Form EPDM Type)	1.00 งาน	64,200	00	64,200	00

- Dia 1-1/4 นิ้ว จำนวน 5 เมตร เป็นเงิน 2,782.- บาท - Insulation Sheets จำนวน 0.75 ม้วน เป็นเงิน 2,808.75 บาท - งานร้อยถอนฉนวนของเดิม จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,006.25 บาท 1.2.2 HANGER & SUPPORT จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 601.87 บาท 1.2.3 ACCESSORIES จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,529.25 บาท 1.3 งานท่อน้ำทิ้ง, ฉนวนหุ้มท่อและอุปกรณ์ประกอบ 1.3.1 ท่อน้ำทิ้ง : ท่อ PVC Class 8.5 - Dia 1 นิ้ว จำนวน 2.50 เมตร เป็นเงิน 254.13 บาท - Dia 2 นิ้ว จำนวน 10.50 เมตร เป็นเงิน 1,404.37 บาท 1.3.2 INSULATION (Close Cell Form EPDM Type) - Dia 1 นิ้ว จำนวน 2.50 เมตร เป็นเงิน 401.25 บาท - Dia 2 นิ้ว จำนวน 10.50 เมตร เป็นเงิน 2,247.- บาท 1.3.3 HANGER & SUPPORT จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,404.37 บาท 1.3.4 ACCESSORIES จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,003.13 บาท 1.4 งานติดตั้ง RAG/ช่อมแซม Chamber 1.4.1 งานติดตั้ง RAG 60x60 จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 2,996.- บาท 1.4.2 งานช่อมแซม Chamber / ช่อมกล่อง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,477.50 บาท 1.4.3 ACCESSORISE จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 802.50 บาท 1.5 งานอื่นๆ - งานเตรียมการ นั่งร้าน บันได, อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,738.75 บาท - งานทำความสะอาดตัวเครื่องปรับอากาศ/ฉีดล้างคอยล์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,605.- บาท - งานกำจัดขยะ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,738.75 บาท - ค่าดำเนินการ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,701.75 บาท รวมเป็นเงิน 69,554.50 บาท บริษัทฯ ยินดีลดราคาเหลือ 64,200.- บาท ตามใบเสนอราคาเลขที่ A052025-006 ลงวันที่ 16					
---	--	--	--	--	--

	พ.ศ. 68					
4	จ้างซ่อมหน่วยจ่ายอากาศ แบบ AHU รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100001986 โดยวิธีเปลี่ยนอะไหล่ ดังนี้ 1. หน่วยจ่ายลมเย็น No.1-A-4-22 1.1 วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ 1.1.1 วาล์วปรับสมดุล (ABTV และ BTCV) Dia 1-1/4 นิ้ว (Propositional) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 14,445.- บาท 1.1.2 สเตรนเนอร์ (175 PSI) Dia 1-1/4 นิ้ว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,675.- บาท 1.1.3 ข้อต่อท่ออ่อน Dia 1-1/4 นิ้ว จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 6,955.- บาท 1.1.4 PT Plug With Socket จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 1,177.- บาท 1.1.5 สายสัญญาณวาล์ว จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,996.- บาท 1.1.6 THERMOSTAT ROOM จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,189.50 บาท 1.1.7 HANGER & SUPPORT จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,006.25 บาท 1.1.8 ACCESSORIES จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,608.13 บาท 1.2 งานท่อน้ำเย็น, ฉนวนหุ้มท่อและอุปกรณ์ประกอบ 1.2.1 CHS&CHR TUBE INSULATION (Close Cell Form EPDM Type) - Dia 1-1/4 นิ้ว จำนวน 5 เมตร เป็นเงิน 2,782.- บาท - Insulation Sheets จำนวน 0.75 ม้วน เป็นเงิน 2,808.75 บาท - งานร้อยฉนวนของเดิม จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,006.25 บาท 1.2.2 HANGER & SUPPORT จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 601.87 บาท 1.2.3 ACCESSORIES จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,529.25 บาท 1.3 งานท่อน้ำทิ้ง, ฉนวนหุ้มท่อและอุปกรณ์ประกอบ 1.3.1 ท่อน้ำทิ้ง : ท่อ PVC Class 8.5 - Dia 1 นิ้ว จำนวน 2.50 เมตร เป็นเงิน 254.13 บาท - Dia 2 นิ้ว จำนวน 10.50 เมตร เป็นเงิน 1,404.37 บาท 1.3.2 INSULATION (Close Cell Form EPDM Type) - Dia 1 นิ้ว จำนวน 2.50 เมตร เป็นเงิน 401.25 บาท - Dia 2 นิ้ว จำนวน 10.50 เมตร เป็นเงิน 2,247.-	1.00 งาน	64,200	00	64,200	00

บาท 1.3.3 HANGER & SUPPORT จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,404.37 บาท 1.3.4 ACCESSORIES จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,003.13 บาท 1.4 งานติดตั้ง RAG/ช่อมแซม Chamber 1.4.1 งานติดตั้ง RAG 60x60 จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 2,996.- บาท 1.4.2 งานช่อมแซม Chamber / ช่อมกล่อง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,477.50 บาท 1.4.3 ACCESSORISE จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 802.50 บาท 1.5 งานอื่นๆ - งานเตรียมการ นั่งร้าน บันได, อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,738.75 บาท - งานทำความสะอาดตัวเครื่องปรับอากาศ/ฉีดล้างคอล์ยล์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,605.- บาท - งานกำจัดขยะ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,738.75 บาท - ค่าดำเนินการ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 2,701.75 บาท รวมเป็นเงิน 69,554.50 บาท บริษัทฯ ยินดีลดราคาเหลือ 64,200.- บาท ตามใบเสนอราคาเลขที่ A052025-006 ลงวันที่ 16 พ.ค. 68				
สอดแนมห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน	จำนวนเงินรวม	256,800	00	

1. ในการปฏิบัติตามใบสั่งจ้างนี้ ท่านจะต้องจัดหาสิ่งของชนิดดี ใช้เครื่องมือดีและช่างฝีมือดี เพื่อประกอบการทำงานนี้จนแล้วเสร็จ
 2. งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะยอมรับ เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ตรวจรับไว้เป็นการครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้างแล้ว
 3. ในวันส่งมอบงานจ้าง ท่านจะต้องนำใบสั่งจ้างพร้อมหลักฐานการส่งงานมามอบให้ไว้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย
 4. ท่านจะต้องส่งมอบงานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2568
- เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วท่านยินยอมให้มหาวิทยาลัยมหิดลปรับเป็นรายวัน วันละ 257.- บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานตามใบสั่งจ้างนี้เป็นวันเริ่มต้นจนถึงวันที่ท่านได้ส่งมอบงานจ้างให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลจนครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

5. เมื่องานเสร็จเรียบร้อยและมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบงานจากท่านแล้ว ถ้ามีเหตุชำรุดเสียหายเกิดแก่งานจ้างนี้ ภายใน - ปี - เดือน และ 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบงาน โดยให้นับวันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ซึ่งเหตุชำรุดเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของท่านจะเป็น โดยทำให้ไม่เรียบร้อยหรือใช้ของที่ไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาก็ตาม ท่านจะต้องรีบทำการแก้ไขซ่อมแซม ให้เป็นที่เรียบร้อยภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น โดยไม่คิด เอาค่าสิ่งของ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากมหาวิทยาลัยมหิดลอีก

6. ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวไปยังผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่ปรากฏ ไว้ในใบเสนอราคา/ตามสัญญา ถือว่าการแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวได้ส่งถึงผู้ขายโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ถ้างานที่จ้างเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้น หลังจากกระยะ เวลาที่กำหนดข้างต้น ท่านยังต้องรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย

(ลงชื่อ) ผู้สั่งจ้าง
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)
(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างฉบับนี้ไปและได้อ่านเข้าใจข้อความในใบสั่งจ้างนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อความในใบสั่งจ้างทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ผู้รับใบสั่งจ้าง

(.....)

(ตำแหน่ง)

(ประทับตรา/บริษัท/ห้างฯ/ร้าน)

วันที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ อว ๗๘.๐๗๓๕/พด ๐๕๐๐๗

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมหน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU จำนวน ๔ งาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมหน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU จำนวน ๔ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงจ้าง*
๑. จ้างซ่อมหน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU จำนวน ๑ งาน	บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ชัฟฟลาย จำกัด	๖๔,๒๐๐.๐๐	๖๔,๒๐๐.๐๐
๒. จ้างซ่อมหน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU จำนวน ๑ งาน	บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ชัฟฟลาย จำกัด	๖๔,๒๐๐.๐๐	๖๔,๒๐๐.๐๐
๓. จ้างซ่อมหน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU จำนวน ๑ งาน	บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ชัฟฟลาย จำกัด	๖๔,๒๐๐.๐๐	๖๔,๒๐๐.๐๐
๔. จ้างซ่อมหน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU จำนวน ๑ งาน	บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ชัฟฟลาย จำกัด	๖๔,๒๐๐.๐๐	๖๔,๒๐๐.๐๐
รวม			๒๕๖,๘๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างซ่อมหน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU จำนวน ๔ งาน จาก บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ชัฟฟลาย จำกัด เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๘๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบ ๓๐ วัน ระยะเวลาประกัน ๑๒ เดือน

๒. ลงนามประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

๓. ลงนามในใบสั่งจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ ตามที่เสนอมาพร้อมนี้



(นางคันศันย์ โชคนาคะวโร) (นางสาวภัทราวรรณ สมพงษ์)

นักวิชาการพัสดุ

หัวหน้างานพัสดุ

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘

(แพทย์หญิงศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล)

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๘

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU จำนวน ๔ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มี
โครงการ จ้างซ่อมหน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU จำนวน ๔ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. จ้างซ่อมหน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. จ้างซ่อมหน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. จ้างซ่อมหน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. จ้างซ่อมหน่วยจ่ายอากาศแบบ AHU จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเจ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ใบปะหน้าส่งแฟกซ์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

888 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158378

ผู้ส่ง : นางคันฉิรีย์ โขคนาคะวโร

ติดต่อ : ณ อาคารกาญจนาภิเษก งานพัสดุ ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ : 02-8496600 ต่อ 6383 / มือถือ : 097-1186999

เบอร์ FAX : 02-8496600 ต่อ 1100

E-mail: jeabkittys21@hotmail.com

(หากบริษัทได้รับแฟกซ์แล้วกรุณาส่งกลับหรือโทรแจ้ง เพื่อยืนยันการรับเอกสาร)

หมายเหตุ : * หากมียอดการสั่งจ้าง ตั้งแต่ 30,000.- บาท ขึ้นไป กรุณาเซ็นตอบ
รับใบสั่ง และ แฟกซ์กลับ พร้อมนำเอกสารแนบมาด้วย อัตราเอกสารแนบ 1000
ละ 1 บาท

*หากมียอดการสั่งจ้าง /สั่งซื้อ ตั้งแต่ 200,000.- บาท ขึ้นไป กรุณา
เข้ามารับเอกสารต้นฉบับไป ทำการสลักหลัง ณ ที่สรรพากรอำเภอพุทธมณฑล
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ใบสั่ง ***หากเกิน 15 วัน จะต้องเสียเบี้ยปรับ***

* กรณีทำสัญญา* กรุณา Fax เอกสารหนังสือคำประกันสัญญาก่อน
เข้ามาทำสัญญา เพื่อที่จะได้กรอกสัญญาเตรียมไว้ให้บริษัทเข้ามาทำสัญญา (หาก
เป็นไปได้ขอเป็นหนังสือคำประกัน เพื่อความสะดวกในการทำสัญญา)

***** ขอขอบคุณ ที่ให้ความร่วมมือทุกท่านค่ะ *****