



บริษัท เอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

AAF INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. (Head Office)

909 อาคารเอมเพล พาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 20/1-2 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

909 Ample Tower, 20th Floor, Room No. 20/1-2, Debaratna Road, Bangna Nuea Bangna Bangkok 10260

Tel : 02-3483970-4 Fax : 02-3483875 / Email : sales@aafthailand.com Website : www.aafthailand.com

เลขประจำตัวเสียภาษี : 0105555164741

QUOTATION

Customer:

Golden Jubilee Medical Center

888 Moo 6 Salaya Phutthamonthon Nakhon Pathom 73170

Tel: 02-8496600

Attn.: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Project : HEPA FILTER FOR OR

QT Number : 1110016061-1

Date : 6 June 2025

Payment Term : Net 30 days

Validity : 90 days from QT date

Currency : THB

Page : 1 / 4

Salesman : Miss Bunphaka Saeseng

Tel. : 097-2939156

Email : bunphaka.sae@aafthailand.com

Item	Description	QTY	Units	Price/Unit	%disc	@Net	Net Total
1	ห้อง SC1 AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm H14 AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter EN1822: 99.995% @MPPS Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm Media: Fiberglass, Aluminium Frame Gasket: PU Gel Upstream, FG Both Sides Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh	4	EA	7,000.00	12.00	6,160.00	24,640.00
2	Installation HEPA Filter	1	JOB	8,000.00	12.00	7,040.00	7,040.00
3	Cleanroom Performance testing Airflow Volume Test (CMH) Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4' Airborne Particle Count Tests (ISO7) Room Pressurization Tests (Pa) Temperature & Relative Humidity Tests	1	JOB	20,000.00	12.00	17,600.00	17,600.00
4	ห้อง SC2 AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm H14 AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter EN1822: 99.995% @MPPS Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm Media: Fiberglass, Aluminium Frame Gasket: PU Gel Upstream, FG Both Sides Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh	4	EA	7,000.00	12.00	6,160.00	24,640.00
5	Installation HEPA Filter	1	JOB	8,000.00	12.00	7,040.00	7,040.00
6	Cleanroom Performance testing Airflow Volume Test (CMH) Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4' Airborne Particle Count Tests (ISO7) Room Pressurization Tests (Pa) Temperature & Relative Humidity Tests	1	JOB	20,000.00	12.00	17,600.00	17,600.00

Remark :



สำเนาถูกต้อง
หจก.พี
(นายณชาติ ละมูลมัง)
วิศวกรเครื่องกล

Total
Discount
Grand Total
VAT
Net Amount

Confirm to Purchase

Lead Time: 45-60 Days. after receipt of your confirmed order.

Place : The above prices are to be understood for free delivery to your site at the ground floor level in Bangkok only.

Note : In case value of goods lower than 6,000 THB (Exc VAT) we will charge transportation fee 1,500 THB (Only Bangkok metropolitan area). Upcountry area will charge transportation fee at actual rate.

Bank : Bangkok Bank/ Account No. 227-073155-3 /SWIFT CODE: BKKBTHBK

Printed by: AAFTH_WRK

Signature: _____

Client Full Name: _____

Date: _____



บริษัท เอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
AAF INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. (Head Office)
909 อาคารเอม.ที. ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 20/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
909 Ample Tower, 20th Floor, Room No. 20/1-2, Debaratna Road, Bangna Nuea Bangna Bangkok 10260
Tel. 02-3483970-4 Fax : 02-3483875 / Email : sales@aafthailand.com Website : www.aafthailand.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555164741

QUOTATION

Customer:

Golden Jubilee Medical Center

888 Moo 6 Salaya Phutthamonthon Nakhon Pathom 73170

Tel: 02-8496600

Attn.: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Project : HEPA FILTER FOR OR

QT Number : 1110016061-1
Date : 6 June 2025
Payment Term : Net 30 days
Validity : 90 days from QT date
Currency : THB
Page : 2 / 4
Salesman : Miss Bunphaka Saeseng
Tel : 097-2939156
Email : bunphaka.sae@aafthailand.com

Item	Description	QTY	Units	Price/Unit	%disc	@Net	Net Total
7	ERCP AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm H14 AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter EN1822: 99.995% @MPPS Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm Media: Fiberglass, Aluminium Frame Gasket: PU Gel Upstream, FG Both Sides Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh	4	EA	7,000.00	12.00	6,160.00	24,640.00
8	Installation HEPA Filter	1	JOB	8,000.00	12.00	7,040.00	7,040.00
9	Cleanroom Performance testing Airflow Volume Test (CMH) Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4' Airborne Particle Count Tests (ISO7) Room Pressurization Tests (Pa) Temperature & Relative Humidity Tests	1	JOB	20,000.00	12.00	17,600.00	17,600.00
10	OR9 AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm H14 AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter EN1822: 99.995% @MPPS Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm Media: Fiberglass, Aluminium Frame Gasket: PU Gel Upstream, FG Both Sides Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh	4	EA	7,000.00	12.00	6,160.00	24,640.00
11	Installation HEPA Filter	1	JOB	8,000.00	12.00	7,040.00	7,040.00
12	Cleanroom Performance testing Airflow Volume Test (CMH) Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4' Airborne Particle Count Tests (ISO7) Room Pressurization Tests (Pa) Temperature & Relative Humidity Tests	1	JOB	20,000.00	12.00	17,600.00	17,600.00

Remark :



สำเนาถูกต้อง

หจขจ

(นายณฤชชาติ ละมูลมั่ง)
วิศวกรเครื่องกล

Total -
Discount -
Grand Total -
VAT -
Net Amount -

Confirm to Purchase

Lead Time: 45-60 Days. after receipt of your confirmed order.

Place : The above prices are to be understood for free delivery to your site at the ground floor level in Bangkok only.

Note : In case value of goods lower than 6,000 THB (Exc VAT) we will charge transportation fee 1,500 THB (Only Bangkok metropolitan area). Upcountry area will charge transportation fee at actual rate.

Bank : Bangkok Bank/ Account No. 227-073155-3 /SWIFT CODE: BKKBTHBK

Printed by: AAFTH_WRK

Signature: _____

Client Full Name: _____

Date: _____



บริษัท เอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
AAF INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. (Head Office)
909 อาคารเอมเพล ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 20/1-2 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
909 Ample Tower, 20th Floor, Room No. 20/1-2, Debaratna Road, Bangna Nuea Bangna Bangkok 10260
Tel : 02-3403870-4 Fax : 02-3403875 / Email : sales@aafthailand.com Website : www.aafthailand.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555164741

QUOTATION

Customer:
Golden Jubilee Medical Center
888 Moo 6 Salaya Phutthamonthon Nakhon Pathom 73170
Tel: 02-8496600
Attn.: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Project : HEPA FILTER FOR OR

QT Number : 1110016061-1
Date : 6 June 2025
Payment Term : Net 30 days
Validity : 90 days from QT date
Currency : THB
Page : 3 / 4
Salesman : Miss Bunphaka Saeseng
Tel. : 097-2939156
Email : bunphaka.sae@aafthailand.com

Item	Description	QTY	Units	Price/Unit	%disc	@Net	Net Total
13	OR10 AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm H14 AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter EN1822: 99.995% @MPPS Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm Media: Fiberglass, Aluminium Frame Gasket: PU Gel Upstream, FG Both Sides Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh	4	EA	7,000.00	12.00	6,160.00	24,640.00
14	Installation HEPA Filter	1	JOB	8,000.00	12.00	7,040.00	7,040.00
15	Cleanroom Performance testing Airflow Volume Test (CMH) Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4' Airborne Particle Count Tests (ISO7) Room Pressurization Tests (Pa) Temperature & Relative Humidity Tests	1	JOB	20,000.00	12.00	17,600.00	17,600.00
16	OR11 AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm H14 AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter EN1822: 99.995% @MPPS Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm Media: Fiberglass, Aluminium Frame Gasket: PU Gel Upstream, FG Both Sides Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh	4	EA	7,000.00	12.00	6,160.00	24,640.00
17	Installation HEPA Filter	1	JOB	8,000.00	12.00	7,040.00	7,040.00
18	Cleanroom Performance testing Airflow Volume Test (CMH) Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4' Airborne Particle Count Tests (ISO7) Room Pressurization Tests (Pa) Temperature & Relative Humidity Tests	1	JOB	20,000.00	12.00	17,600.00	17,600.00

Remark :



สำเนาถูกต้อง
๗๑๓๐
(นายณฤชชาติ ละมูลมั่ง)
วิศวกรเครื่องกล

Total	-
Discount	-
Grand Total	-
VAT	-
Net Amount	-

Confirm to Purchase

Lead Time: 45-60 Days. after receipt of your confirmed order.

Place : The above prices are to be understood for free delivery to your site at the ground floor level in Bangkok only.

Note : In case value of goods lower than 6,000 THB (Exc VAT) we will charge transportation fee 1,500 THB (Only Bangkok metropolitan area). Upcountry area will charge transportation fee at actual rate.

Bank : Bangkok Bank/ Account No. 227-073155-3 /SWIFT CODE: BKKBTHBK

Signature: _____

Client Full Name: _____

Date: _____



บริษัท เอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
AAF INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. (Head Office)
909 อาคารเอมเพิล ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 20/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
909 Ample Tower, 20th Floor, Room No. 20/1-2, Dobaratna Road, Bangna Nuea Bangna Bangkok 10260
Tel 02-3403870-4 Fax : 02-3403875 / Email : sales@aafthailand.com Website : www.aafthailand.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555164741

QUOTATION

Customer:

Golden Jubilee Medical Center
888 Moo 6 Salaya Phutthamonthon Nakhon Pathom 73170
Tel: 02-8496600
Attn.: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Project : HEPA FILTER FOR OR

QT Number : 1110016061-1
Date : 6 June 2025
Payment Term : Net 30 days
Validity : 90 days from QT date
Currency : THB
Page : 4 / 4
Salesman : Miss Bunphaka Saeseng
Tel. : 097-2939156
Email : bunphaka.sae@aafthailand.com

Item	Description	QTY	Units	Price/Unit	%disc	@Net	Net Total
19	OR12 AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm H14 AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter EN1822: 99.995% @MPPS Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm Media: Fiberglass, Aluminium Frame Gasket: PU Gel Upstream, FG Both Sides Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh	5	EA	7,000.00	12.00	6,160.00	30,800.00
20	AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x570x81mm H14 AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter EN1822: 99.995% @MPPS Actual Size: 570(h) x 570(w) x 81(d) mm Media: Fiberglass, Aluminium Frame Gasket: PU Gel Upstream, FG Both Sides Rated Initial Resistance: 130 Pa @527 cmh	1	EA	4,500.00	12.00	3,960.00	3,960.00
21	Installation HEPA Filter	1	JOB	12,000.00	12.00	10,560.00	10,560.00
22	Cleanroom Performance testing Airflow Volume Test (CMH) Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4' Airborne Particle Count Tests (ISO7) Room Pressurization Tests (Pa) Temperature & Relative Humidity Tests	1	JOB	30,000.00	12.00	26,400.00	26,400.00
23	ค่ากำจัดขยะติดเชื้อแบบมีใบรับรอง	1	JOB	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00

74,775
4967.85
4967.90

Remark :



สำเนาถูกต้อง
หน้า ๖
(นายอนุชาติ สละมั่ง)
วิศวกรเครื่องกล

Total	399,900.00
Discount	-
Grand Total	399,900.00
VAT	27,993.00
Net Amount	427,893.00

Confirm to Purchase

Lead Time: 45-60 Days. after receipt of your confirmed order.

Place : The above prices are to be understood for free delivery to your site at the ground floor level in Bangkok only.

Note : In case value of goods lower than 6,000 THB (Exc VAT) we will charge transportation fee 1,500 THB (Only Bangkok metropolitan area). Upcountry area will charge transportation fee at actual rate.

Bank : Bangkok Bank/ Account No. 227-073155-3 /SWIFT CODE: BKKBTHBK

Printed by: AAFTH_WRK

Signature: _____

Client Full Name: _____

Date: _____

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชื่อรายการ จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัดประจำอาคาร ระยะที่ 2

จำนวน 7 หน่วยนับ งาน

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ความต้องการ

จ้างซ่อม : เครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัด ประจำอาคาร ระยะที่ 2

รหัสครุภัณฑ์ :

ลำดับ	รายการ	ครุภัณฑ์
1	เครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัด 309 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด 9	830100003298
2	เครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัด 310 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด 10	830100003299
3	เครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัด 311 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด 11	830100003300
4	เครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้อง SCOPE 1 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด SC1	830100003302
5	เครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้อง SCOPE 2 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด SC2	830100003303
6	เครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้อง ERCP ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด ERCP	830100003304
7	เครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัด 312 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด 12	830100003301

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีดังนี้

ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter ตามรอบที่กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน การปรับอากาศของห้องผ่าตัด

3. คุณลักษณะทั่วไป

3.1 จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็นประจำอาคาร ระยะที่ 2 จำนวน 7 งาน

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด
1	เครื่องจ่ายลมเย็น ห้องผ่าตัด 9	1. HEPA Filter ที่หัวจ่ายจำนวน 4 ชุด - AST-II RSC 29E50E2POJ3 570x1180x81mm H14 - AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter - EN1822: 99.995% @MPPS - Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm - Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh 2. ค่าดำเนินการ 3. Cleanroom Preformance testing - Airflow Volume Test (CMH) - Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4'

		- Airborne Particle Count Tests (ISO7) - Room Pressurization Tests (Pa) - Temperature & Relative Humidity Tests 4. ค่ากักจัดขยะติดเชื้อแบบมีใบรับรอง
2	เครื่องจ่ายลมเย็น ห้องผ่าตัด 10	1. HEPA Filter ที่หัวจ่ายจำนวน 4 ชุด - AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm H14 - AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter - EN1822: 99.995% @MPPS - Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm - Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh 2. ค่าดำเนินการ 3. Cleanroom Performance testing - Airflow Volume Test (CMH) - Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4' - Airborne Particle Count Tests (ISO7) - Room Pressurization Tests (Pa) - Temperature & Relative Humidity Tests 4. ค่ากักจัดขยะติดเชื้อแบบมีใบรับรอง
3	เครื่องจ่ายลมเย็น ห้องผ่าตัด 11	1. HEPA Filter ที่หัวจ่ายจำนวน 4 ชุด - AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm H14 - AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter - EN1822: 99.995% @MPPS - Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm - Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh 2. ค่าดำเนินการ 3. Cleanroom Performance testing - Airflow Volume Test (CMH) - Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4' - Airborne Particle Count Tests (ISO7) - Room Pressurization Tests (Pa) - Temperature & Relative Humidity Tests 4. ค่ากักจัดขยะติดเชื้อแบบมีใบรับรอง

4	เครื่องจ่ายลมเย็น ห้องผ่าตัด SC1	1. HEPA Filter ที่หัวจ่ายจำนวน 4 ชุด - AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm H14 - AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter - EN1822: 99.995% @MPPS - Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm - Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh 2. ค่าดำเนินการ 3. Cleanroom Performance testing - Airflow Volume Test (CMH) - Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4' - Airborne Particle Count Tests (ISO7) - Room Pressurization Tests (Pa) - Temperature & Relative Humidity Tests 4. ค่ากำจัดขยะติดเชื้อแบบมีใบรับรอง
5	เครื่องจ่ายลมเย็น ห้องผ่าตัด SC2	1. HEPA Filter ที่หัวจ่ายจำนวน 4 ชุด - AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm H14 - AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter - EN1822: 99.995% @MPPS - Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm - Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh 2. ค่าดำเนินการ 3. Cleanroom Performance testing - Airflow Volume Test (CMH) - Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4' - Airborne Particle Count Tests (ISO7) - Room Pressurization Tests (Pa) - Temperature & Relative Humidity Tests 4. ค่ากำจัดขยะติดเชื้อแบบมีใบรับรอง
6	เครื่องจ่ายลมเย็น ห้อง ERCP	1. HEPA Filter ที่หัวจ่ายจำนวน 4 ชุด - AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm H14 - AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter - EN1822: 99.995% @MPPS

		- Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm - Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh 2. ค่าดำเนินการ 3. Cleanroom Performance testing - Airflow Volume Test (CMH) - Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4' - Airborne Particle Count Tests (ISO7) - Room Pressurization Tests (Pa) - Temperature & Relative Humidity Tests 4. ค่ากำจัดขยะติดเชื้อแบบมีใบรับรอง
7	เครื่องจ่ายลมเย็น ห้องผ่าตัด 12	1. HEPA Filter ที่หัวจ่ายจำนวน 5 ชุด - AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm H14 - AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter - EN1822: 99.995% @MPPS - Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm - Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh 2. HEPA Filter ที่หัวจ่ายจำนวน 1 ชุด - AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter - EN1822: 99.995% @MPPS - Actual Size: 570(h) x 570(w) x 81(d) mm - Media: Fiberglass, Aluminium Frame - Gasket: PU Gel Upstream, FG Both Sides - Rated Initial Resistance: 135 Pa @525 cmh 3. ค่าดำเนินการ 4. Cleanroom Performance testing - Airflow Volume Test (CMH) - Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4' - Airborne Particle Count Tests (ISO7) - Room Pressurization Tests (Pa) - Temperature & Relative Humidity Tests 5. ค่ากำจัดขยะติดเชื้อแบบมีใบรับรอง

4. คุณลักษณะเฉพาะ

- 4.1 ผู้รับจ้างต้องชำนาญ เกี่ยวกับ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ห้องแยกตรวจโรค
- 4.2 เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และผู้ตรวจวัด ต้องใบรับรองตามมาตรฐาน

5. เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 ระยะเวลาการส่งมอบงาน ภายใน 60 วัน หลังได้รับใบสั่งจ้าง
- 5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนเสนอต่องานวิศวกรรมฯ
- 5.3 ผู้รับจ้างต้องทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ปกติ
- 5.4 ผู้รับจ้างต้องนำ Filter ออกไปกำจัดภายนอกศูนย์การแพทย์ฯ
- 5.5 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงาน และประชุมส่งมอบงาน

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

.....
.....
(นายณฤชาติ ละมูลมั่ง)
ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล

ใบสั่งจ้าง

รหัสใบสั่งจ้าง : 3080011550/2568 - ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ถึง บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 10 กันยายน 2568

ตามที่ท่านได้เสนอรับจ้างทำการ ซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน 7 งาน ตามใบเสนอราคาเลขที่ 1110016061-1 ของท่าน
ลงวันที่ 06.06.2025 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาแล้วตกลงจ้างท่านให้ทำการซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน 7 งาน ค่าบิลค่าสาธา
อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม
ให้ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและรายละเอียดที่แนบท้ายใบสั่งจ้างนี้ทุกประการโดยท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน	
			บาท	สต.	บาท	สต.
1	จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัด 309 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด 9 รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100003298 มีรายละเอียดดังนี้ 1. HEPA Filter ที่หัวจ่ายจำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 26,364.80 บาท ประกอบด้วย - AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm H14 - AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter - EN1822: 99.995% @MPPS - Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm - Media : Fiberglass, Aluminium Frame - Gasket: PU Gel Upstream, FG Both Sides - Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh 2. ค่าดำเนินการ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 7,532.80 บาท 3. Cleanroom Preformance testing จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 18,832.- บาท ประกอบด้วย - Airflow Volume Test (CMH) - Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4' - Airborne Particle Count Tests (ISO7) - Room Pressurization Tests (Pa) - Temperature & Relative Humidity Tests 4. ค่ากำจัดขยะติดเชื้อแบบมีใบรับรอง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 4,967.85 บาท รวมเป็นเงิน 57,697.45 บาท ตามใบเสนอราคาเลขที่ 1110016061-1 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2568	1.00 งาน	57,697	45	57,697	45
2	จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัด 310 ประจำอาคาร ระยะที่ 2	1.00 งาน	57,697	45	57,697	45

	(โซน C) ห้องผ่าตัด 10 รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100003299 มีรายละเอียดดังนี้ 1. HEPA Filter ที่หัวจ่ายจำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 26,364.80 บาท ประกอบด้วย - AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm H14 - AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter - EN1822: 99.995% @MPPS - Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm - Media : Fiberglass, Aluminium Frame - Gasket: PU Gel Upstream, FG Both Sides - Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh 2. ค่าดำเนินการ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 7,532.80 บาท 3. Cleanroom Preformance testing จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 18,832.- บาท ประกอบด้วย - Airflow Volume Test (CMH) - Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4' - Airborne Particle Count Tests (ISO7) - Room Pressurization Tests (Pa) - Temperature & Relative Humidity Tests 4. ค่ากำจัดขยะติดเชื้อแบบมีใบรับรอง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 4,967.85 บาท รวมเป็นเงิน 57,697.45 บาท ตามใบเสนอราคาเลขที่ 1110016061-1 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2568					
3	จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัด 311 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด 11 รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100003300 มีรายละเอียดดังนี้ 1. HEPA Filter ที่หัวจ่ายจำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 26,364.80 บาท ประกอบด้วย - AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm H14 - AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter - EN1822: 99.995% @MPPS - Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm - Media : Fiberglass, Aluminium Frame - Gasket: PU Gel Upstream, FG Both Sides - Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh 2. ค่าดำเนินการ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 7,532.80 บาท 3. Cleanroom Preformance testing จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 18,832.- บาท ประกอบด้วย - Airflow Volume Test (CMH)	1.00 งาน	57,697	45	57,697	45

	- Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4' - Airborne Particle Count Tests (ISO7) - Room Pressurization Tests (Pa) - Temperature & Relative Humidity Tests 4. ค่ากำจัดขยะติดเชื้อแบบมีใบรับรอง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 4,967.85 บาท รวมเป็นเงิน 57,697.45 บาท ตามใบเสนอราคาเลขที่ 1110016061-1 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2568					
4	จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้อง SCOPE 1 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด SC1 รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100003302 มีรายละเอียดดังนี้ 1. HEPA Filter ที่หัวจ่ายจำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 26,364.80 บาท ประกอบด้วย - AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm H14 - AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter - EN1822: 99.995% @MPPS - Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm - Media : Fiberglass, Aluminium Frame - Gasket: PU Gel Upstream, FG Both Sides - Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh 2. ค่าดำเนินการ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 7,532.80 บาท 3. Cleanroom Preformance testing จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 18,832.- บาท ประกอบด้วย - Airflow Volume Test (CMH) - Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4' - Airborne Particle Count Tests (ISO7) - Room Pressurization Tests (Pa) - Temperature & Relative Humidity Tests 4. ค่ากำจัดขยะติดเชื้อแบบมีใบรับรอง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 4,967.85 บาท รวมเป็นเงิน 57,697.45 บาท ตามใบเสนอราคาเลขที่ 1110016061-1 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2568	1.00 งาน	57,697	45	57,697	45
5	จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้อง SCOPE 2 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด SC2 รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100003303 มีรายละเอียดดังนี้ 1. HEPA Filter ที่หัวจ่ายจำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 26,364.80 บาท ประกอบด้วย - AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm	1.00 งาน	57,697	45	57,697	45

	H14 - AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter - EN1822: 99.995% @MPPS - Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm - Media : Fiberglass, Aluminium Frame - Gasket: PU Gel Upstream, FG Both Sides - Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh 2. ค่าดำเนินการ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 7,532.80 บาท 3. Cleanroom Performance testing จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 18,832.- บาท ประกอบด้วย - Airflow Volume Test (CMH) - Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4' - Airborne Particle Count Tests (ISO7) - Room Pressurization Tests (Pa) - Temperature & Relative Humidity Tests 4. ค่ากำจัดขยะติดเชื้อแบบมีใบรับรอง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 4,967.85 บาท รวมเป็นเงิน 57,697.45 บาท ตามใบเสนอราคาเลขที่ 1110016061-1 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2568					
6	จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้อง ERCP ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด ERCP รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100003304 มีรายละเอียดดังนี้ 1. HEPA Filter ที่หัวจ่ายจำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 26,364.80 บาท ประกอบด้วย - AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm H14 - AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter - EN1822: 99.995% @MPPS - Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm - Media : Fiberglass, Aluminium Frame - Gasket: PU Gel Upstream, FG Both Sides - Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh 2. ค่าดำเนินการ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 7,532.80 บาท 3. Cleanroom Performance testing จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 18,832.- บาท ประกอบด้วย - Airflow Volume Test (CMH) - Hepa Filter Installation Scan Leak Test (PAO)2'x4' - Airborne Particle Count Tests (ISO7) - Room Pressurization Tests (Pa) - Temperature & Relative Humidity Tests 4. ค่ากำจัดขยะติดเชื้อแบบมีใบรับรอง จำนวน 1	1.00 งาน	57,697	45	57,697	45

	งาน เป็นเงิน 4,967.85 บาท รวมเป็นเงิน 57,697.45 บาท ตามใบเสนอราคาเลขที่ 1110016061-1 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2568					
7	จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น สำหรับห้องผ่าตัด 312 ประจำอาคาร ระยะที่ 2 (โซน C) ห้องผ่าตัด 12 รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100003301 มีรายละเอียดดังนี้ 1. HEPA Filter ที่หัวจ่ายจำนวน 5 ชุด เป็นเงิน 32,956.- บาท ประกอบด้วย - AST-II RSC 29E50E2P0J3 570x1180x81mm H14 - AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter - EN1822: 99.995% @MPPS - Actual Size: 570(h) x 1180(w) x 81(d) mm - Media : Fiberglass, Aluminium Frame - Gasket: PU Gel Upstream, FG Both Sides - Rated Initial Resistance: 135 Pa @1,090 cmh 2. HEPA Filter ที่หัวจ่ายจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,237.20 บาท ประกอบด้วย - AstroCel II RSC (Gel Seal) HEPA Filter - EN1822: 99.995% @MPPS - Actual Size: 570(h) x 570(w) x 81(d) mm - Media : Fiberglass, Aluminium Frame - Gasket: PU Gel Upstream, FG Both Sides - Rated Initial Resistance: 135 Pa @525 cmh 3. ค่าดำเนินการ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 11,299.20 บาท 4. Cleanroom Preformance testing จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 28,248.- บาท 5. ค่ากำจัดขยะติดเชื้อแบบมีใบรับรอง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 4,967.90 บาท รวมเป็นเงิน 81,708.30 บาท ตามใบเสนอราคาเลขที่ 1110016061-1 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2568	1.00 งาน	81,708	30	81,708	30
สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน			จำนวนเงินรวม		427,893	00

1. ในการปฏิบัติตามใบสั่งจ้างนี้ ท่านจะต้องจัดหาสิ่งของชนิดดี ใช้เครื่องมือดีและช่างฝีมือดี เพื่อประกอบการทำงานนี้จนแล้วเสร็จ
 2. งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะยอมรับ เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ตรวจรับไว้เป็นการครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้างแล้ว
 3. ในวันส่งมอบงานจ้าง ท่านจะต้องนำใบสั่งจ้างพร้อมหลักฐานการส่งงานมามอบให้ไว้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย
 4. ท่านจะต้องส่งมอบงานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
- เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วท่านยินยอมให้มหาวิทยาลัยมหิดลปรับเป็นรายวัน วันละ 428.- บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานตามใบสั่งจ้างนี้เป็นวันเริ่มต้นจนถึงวันที่ท่านได้ส่งมอบงานจ้างให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลจนครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

5. เมื่องานเสร็จเรียบร้อยและมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบงานจากท่านแล้ว ถ้ามีเหตุชำรุดเสียหายเกิดแก่งานจ้างนี้ ภายใน - ปี - เดือน และ - วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบงาน โดยให้นับวันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ซึ่งเหตุชำรุดเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของท่านจะเป็น โดยทำให้ไม่เรียบร้อยหรือใช้ของที่ไม่ดี หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาก็ตาม ท่านจะต้องรับทำการแก้ไขซ่อมแซม ให้เป็นที่เรียบร้อยภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น โดยไม่คิด ค่าค่าสิ่งของ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากมหาวิทยาลัยมหิดลอีก

6. ในกรณีที่ผู้ตั้งชื่อหรือผู้สั่งจ้างแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวไปยังผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่ปรากฏ ไว้ใน ใบเสนอราคา/ตามสัญญา ถือว่าการแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าว ได้ส่งถึงผู้ขายโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ถ้างานที่จ้างเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้น หลังจากระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ท่านยังต้องรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย


(ลงชื่อ) ผู้สั่งจ้าง
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)
(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างฉบับนี้ไปและได้อ่านเข้าใจข้อความในใบสั่งจ้างนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติ ตามข้อความในใบสั่งจ้างทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ผู้รับใบสั่งจ้าง

(.....)

(ตำแหน่ง)

(ประทับตรา/บริษัท/ห้างฯ/ร้าน)

วันที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ อว ๗๘.๐๗๓๕/พด ๐๗๐๕๙

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๗ งาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๗ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงจ้าง
๑. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน	บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	๕๗,๖๙๗.๔๕	๕๗,๖๙๗.๔๕
๒. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน	บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	๕๗,๖๙๗.๔๕	๕๗,๖๙๗.๔๕
๓. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน	บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	๕๗,๖๙๗.๔๕	๕๗,๖๙๗.๔๕
๔. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน	บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	๕๗,๖๙๗.๔๕	๕๗,๖๙๗.๔๕
๕. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน	บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	๕๗,๖๙๗.๔๕	๕๗,๖๙๗.๔๕
๖. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน	บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	๕๗,๖๙๗.๔๕	๕๗,๖๙๗.๔๕
๗. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน	บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	๘๑,๗๐๘.๓๐	๘๑,๗๐๘.๓๐
รวม			๔๒๗,๘๙๓.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาแล้ว เห็น

สมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

๗๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้สั่งจ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๗ งาน จาก บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๗,๘๙๓.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบ ๖๐ วัน

๒. ลงนามประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

๓. ลงนามในใบสั่งจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

๗

(นางคันศนี โขคนาคะวโร)

นักวิชาการพัสดุ

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๘

กษพ

(นางสาวภัทราวรรณ สมพงษ์)

หัวหน้างานพัสดุ

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘

ศก

(แพทย์หญิงศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล)

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

๗. จ้างซ่อมเครื่องจ่ายลมเย็น จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอเอเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑,๗๐๘.๓๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๕

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

*** กังวาลใบเสนอราคา กังวาล ***
ในกรเบิกจ่าย

ใบปะหน้าส่งแฟกซ์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

888 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158378

ผู้ส่ง : นางคันศนีร์ โชคนาควโร

ติดต่อ : ณ อาคารกาญจนาภิเษก งานพัสดุ ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ : 02-8496600 ต่อ 6383 / มือถือ : 097-1186999

เบอร์ FAX : 02-8496600 ต่อ 1100

E-mail: jeabkittys21@hotmail.com

(หากบริษัทได้รับแฟกซ์แล้วกรุณาส่งกลับหรือโทรแจ้ง เพื่อยืนยันการรับเอกสาร)

หมายเหตุ : * หากมียอดการสั่งจ้าง ตั้งแต่ 30,000.- บาท ขึ้นไป กรุณาเซ็นตอบ
รับใบสั่ง และ แฟกซ์กลับ พร้อมนำเอกสารแนบมาด้วย อัตราเอกสารแนบ 1000
ละ 1 บาท

*หากมียอดการสั่งจ้าง / สั่งซื้อ ตั้งแต่ 200,000.- บาท ขึ้นไป กรุณา
เข้ามารับเอกสารต้นฉบับไป ทำการสลักหลัง ณ ที่สรรพากรอำเภอพุทธมณฑล
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ใบสั่ง ***หากเกิน 15 วัน จะต้องเสียเบี้ยปรับ***

* กรณีทำสัญญา* กรุณา Fax เอกสารหนังสือคำประกันสัญญาก่อน
เข้ามาทำสัญญา เพื่อที่จะได้กรอกสัญญาเตรียมไว้ให้บริษัทเข้ามาทำสัญญา (หาก
เป็นไปได้ขอเป็นหนังสือคำประกัน เพื่อความสะดวกในการทำสัญญา)

***** ขอขอบคุณ ที่ให้ความร่วมมือทุกท่านค่ะ *****